

2015 | 03 | 10

NEFPI - Dél-Balaton Konzorcium

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KÉTHELYI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZGYŰJTÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA - KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015

Kétmilliárdot fordít kivitelezésre a kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció.

2015. március 10-én letették a projekt alapkövét a Dél-Baltoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás „A „Kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosító számú projekt keretében a Balatonújlaki szennyvíztisztító telepen. A STRABAG-MML Kft. nettó 1.999.499.250.- Ft-ért vállalta el a már meglévő kéthelyi szennyvíztisztító telep fejlesztését – kapacitásbővítés és hatásfokjavítás - és a nyomócső kiépítését Balatonkeresztúr és Kéthely között, amely összeg már tartalmazza az építésre szánt tartalékkeretet is. A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és a Társulás forrásaiból történik. Támogatás intenzitása: 84,962524%.

„A kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015 azonosítószámú projekt kivitelezői közbeszerzése 2014 márciusában indult. A kivitelezői szerződés aláírására 2014. október 6-án került sor. A szerződéskötéstől számítva 20 hónap áll a STRABAG-MML Kft rendelkezésére, hogy a vállalt munkát elvégezze.

A kéthelyi szennyvíztisztító telep fejlesztésének célja a telep tápanyag eltávolításának kapacitás-bővítése és hatásfok javítása, lökesszerű terhelések fogadására való alkalmassá tétele, valamint települési folyékony hulladék fogadásának biztosítása, azaz a mechanikai tisztítást követően totáloxidációs biológiai tisztítás (anaerob, anoxikus, oxikus medencékkel), mélylégbefúvással, utóülepítéssel, kiegészítő vas-só adagolással, folyamatos üzemű homokszűréssel, UV fertőtlenítéssel, a keletkező stabil iszapok gravitációs sűrítésével, gépi víztelenítésével, komposztálással.

Az építési beruházás keretében munkagépek beszerzésére is sor kerül, mint pl. 1 db teleszkópos rakodógép rakodókanállal és bálarakodó villával, 1 db homogenizáló (trágyaszóró) gép és 1 db mezőgazdasági vontató.

A kéthelyi agglomeráció csatornahálózatának kivitelezése során közel 4 000 fm nyomóvezetékét fektetnek le, valamint sor kerül 93 db akna fedlap cseréjére is.

A projektben nincs nem támogatott műszaki tartalom. A kivitelező feladata a létesítmények megvalósításához szükséges összes tervezési feladat elvégzése, a szükséges engedélyek beszerzése, a létesítmények megvalósítása I. osztályú minőségben, valamint a próbaüzem (legfeljebb 6 hónap) lefolytatása. A garanciális időszak 18 hónap.

A beruházás átadására várhatóan 2016 tavaszán kerül sor.